

ナノウォール15(水谷ペイント(株)製品)

素 材	窯業系サイディング	部 位	壁面
塗装仕様	旧塗膜の劣化が著しい場合の塗替え(下塗り1回・上塗り2回仕上げ)	規格・種別	耐候・低汚染型変性シリコン樹脂塗料

1.商品構成

[illegible]

※設計価格は新築下地で300㎡以上を基準としている価格ですので参考にしてください。

※ 消費税は別途申し受けます。

塗装条件(刷毛・ローラー)

工 程		荷 姿		塗装方法	希釈剤	調合割合 (%)	標準塗付量 kg/m ²	塗回数		塗面積(m ² /缶)		塗装間隔 (23℃)
		容量	単位							1回塗り	2回塗り	
1	下 塗 り	16.00	kg	刷毛・ローラー	清 水	3% ～ 5%	0.20 ～ 0.50	1		32 ～ 80		16時間以上・10日以内
2	上塗り1回目	15.00	kg	刷毛・ローラー	清 水	3% ～ 10%	0.12 ～ 0.16	1	2	94 ～ 125	47 ～ 63	4時間以上・10日以内
3	上塗り2回目			刷毛・ローラー	清 水	3% ～ 10%	0.12 ～ 0.16	1		94 ～ 125		最終養生16時間以上

材料費及び使用数量(刷毛・ローラー)

施工面積

130.00 m²

勞務費

¥29,000

工 程	
	下地調整
1	下 塗 り
2	上塗り1回目
3	上塗り2回目

※施工単価には下地調整費・架設費・養生費・産廃処理費等は含まれておりません。

¥2,780

※材料費のm²単価は塗料製造会社の塗面積で計算してありますから塗装面積により変動しますので目安として参考にしてください。

【工事明細 単価／m²】

1	材料費	
2	勞務費	

3 現場経費	
4 一般管理費及び利潤	

工事費合計(塗装工事分)
¥2,780 / m²
¥361,445 / 130.00 m²